

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NO PONTO FIXO DE ATENDIMENTO 3º BATALHÃO LOGÍSTICO EM BAGÉ/RS (PTF 3º B LOG)

1. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

1.1. Instalação de rufo-capa de concreto pré-fabricado no muro frontal

a) Prevista a execução e instalação de rufo-capa em toda a extensão do muro frontal do Ponto de Atendimento.

b) O rufo-capa será em concreto pré-fabricado com largura de 40cm (conferir medidas do muro antes da aquisição), resistente à corrosão e oxidação. O rufo deverá ter pingadeiras nos dois lados, conforme imagem abaixo:



Detalhes do rufo-capa

1.2. Limpeza dos muros

Prevista limpeza com lixamento manual e mecânico sobre superfície de alvenaria do muro frontal, interna e externamente, para fins de remoção de resíduos impregnados superficialmente e musgo nos muros.

1.3. Adequação da fiação externa

Prevista a adequação da fiação exposta na parede externa da edificação. Será necessária a instalação de novos perfis canaleta que protegerão as fiações.

1.4. Pintura

a) As paredes externas receberão massa acrílica Metalatex em áreas que necessitem de reparos (fissuras e trincas). Após emassamento e lixamento, a pintura será realizada

com tinta para exterior METALATEX FACHADAS, na cor branco neve, acabamento fosco, de fabricação SHERWIN WILLIAMS.

b) O muro frontal, que é rebocado e emassado, receberá massa acrílica Metalatex em áreas que necessitem de reparos (fissuras e trincas). Após emassamento e lixamento, a pintura será realizada com tinta para exterior METALATEX FACHADAS, na cor branco neve, de fabricação SHERWIN WILLIAMS.

c) Os muros externos chapiscados (muros internos laterais e de fundo) receberão caiação com cal para pintura.

d) Os gradis existentes na divisa frontal passarão por procedimento de revitalização, com lixamento e preparação para recebimento de nova pintura. Os gradis, o portão de acesso de pedestres, o portão de acesso de veículos e os guarda corpos da escada e da rampa, receberão proteção anticorrosiva antes da pintura, referência Coralit Fundo Zarcão Proferro, e duas demãos de Tinta Esmalte Sintético Acetinado CORALIT, na cor cinza escuro, acabamento acetinado, de fabricação CORAL.

e) Prevista a execução de caiação de meio-fio localizado na área de estacionamento da edificação e rampa de acesso, assim como junto às calçadas externas.

f) É fundamental que todos os serviços de pintura mantenham o máximo de limpeza possível, com previsão de utilização de lonas para proteção e quaisquer acessórios necessários à execução de forma organizada e limpa.

1.4.1. Notas

a) As superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

b) Na execução das pinturas a boa técnica deverá ser observada sob pena de refazimento dos serviços.

c) Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (paredes, revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de

tinta nas ferragens das portas, nas luminárias, interruptores e tomadas com acabamento plástico.

d) Para todos os tipos de pintura indicadas, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas/três demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

e) Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilho).

f) Na utilização de tintas já preparadas serão obedecidas as recomendações dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às instruções dos fabricantes.

g) As normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos da contratação, bem como as recomendações normativas dos respectivos fabricantes terão validade contratual para todos os fins de direito.

1.5. Observações complementares à execução dos serviços

a) Deverá ser procedida a periódica remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no local da obra durante a execução dos serviços em local destinado à este fim.

b) Os funcionários da empresa CONTRATADA poderão utilizar o banheiro do Ponto de Atendimento, sendo fundamental manter a ordem e limpeza durante todo o percurso realizado durante a execução dos serviços.

c) O horário permitido para obras no local é durante o horário comercial: segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00h.