

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DESPESAS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS					9.614,13	16,35 %
1.1	FHE-0000021	Próprio	ART - EXECUÇÃO OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	254,59	315,69	315,69	0,54 %
1.2	00000587	Próprio	ART - ELABORAÇÃO E AUTORIA DE PROJETO	UN	1,00	96,62	119,80	119,80	0,20 %
1.3	C4994	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1,00	784,66	972,97	972,97	1,65 %
1.4	C5208	SEINFRA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	UNXMÊS	1,00	950,00	1.178,00	1.178,00	2,00 %
1.5	101005	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020	m³	12,00	17,82	22,09	265,08	0,45 %
1.6	100957	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	360,00	3,72	4,61	1.659,60	2,82 %
1.7	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	4.115,32	5.102,99	5.102,99	8,68 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					2.073,09	3,53 %
2.1	020155	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	165,04	6,10	7,56	1.247,70	2,12 %
2.2	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3	UN	3,00	221,88	275,13	825,39	1,40 %
3			CERCA EM ALAMBRADO					42.535,84	72,35 %
3.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	m²	148,54	219,43	272,09	40.416,24	68,74 %
3.2	020039	SBC	ESCAVACAO PARA FIXAÇÃO TUBO DE ALAMBRADO	UN	33,00	20,14	24,97	824,01	1,40 %
3.3	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,18	864,76	1.072,30	1.265,31	2,15 %
3.4	C0035	SEINFRA	PINTURA DE ALAMBRADO	m²	1,00	24,42	30,28	30,28	0,05 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			LIMPEZA FINAL					4.572,43	7,78 %
4.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL - ÁREA AFETADA PELOS SERVIÇOS	m²	247,56	14,90	18,47	4.572,43	7,78 %

Total sem BDI	47.418,83
Total do BDI	11.376,66
Total Geral	58.795,49

Jose Carlos de Almeida Queiroz Junior
Eng. Eletric. CREA 5918/D-GO