

COTAÇÃO DE PREÇO

Brasília/DF, 12 de julho de 2024.

Senhor Fornecedor,

Solicitamos a gentileza de nos apresentar proposta de preço para a execução do(s) serviço(s) especificado(s) abaixo e Especificação dos Serviços nº 001/2024, **até o dia 19/07/2024**:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD
1.	Serviços de impermeabilização de parede no Posto de Atendimento no Comando do Primeiro Distrito Naval - PSTDN. <u>Local do Serviço</u> Praça Barão de Ladário, s/nº (Ed. Almirante Júlio de Noronha - Localizado no COM1ºDN) - Centro - Rio de Janeiro/RJ <u>Marcação de visita técnica</u> Favor encaminhar para os e-mail: gecoc.eqcos@poupex.com.br e lucio.lima@poupex.com.br informando o nome completo, o dia e horário para agendamento.	Serv.	1

OBSERVAÇÕES:

- A proposta deverá ser enviada em papel timbrado da empresa e conter os itens abaixo:
 - Dados da empresa (CNPJ, razão social e contato do responsável);
 - Incluir a descrição do serviço, valor unitário e valor total, conforme o quadro acima;
 - Dados bancários da empresa (conta jurídica);
 - Prazo de execução dos serviços (informar em dias úteis ou corridos);
 - Forma de pagamento (a POUPEX efetua pagamento em até 10 dias úteis após a execução dos serviços, mediante emissão e atesto na nota fiscal);
 - Validade da proposta (pelo menos 30 dias);
 - Data da proposta atualizada;
 - Incluir na proposta comercial as instruções de execução dos serviços;
 - Estar devidamente assinada pelo responsável;
 - Requisitos Socioambientais.

NORMAS ESPECÍFICAS:

- Incluso no valor dos serviços todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos trabalhos, inclusive as despesas com materiais, mão de obra, transportes, custos financeiros, encargos e impostos necessários.
- A proposta poderá ser enviada por e-mail: gecoc.eqcos@poupex.com.br e lucio.lima@poupex.com.br.

DADOS PARA ENVIO DA PROPOSTA:

Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.

End.: Avenida Duque de Caxias s/nº, parte A, Setor Militar Urbano – SMU, CEP: 70630-902 Brasília - DF

GECOC – Gerência de Compras de Contratos.

FONE: (61) 3314-9329

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: das 8h30 às 17h45, de 2ª a 6ª feira.

Anexo 1: Especificação Técnica de Serviços

**ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE
ATENDIMENTO NO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO
NAVAL, RIO DE JANEIRO/RJ (PSTDN)**

1. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

1.1. Retirada de revestimentos

A parede danificada terá a remoção de todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolor, tinta, textura, carbonatação, até atingir uma superfície firme e adequada para receber a argamassa impermeabilizante. A área, objeto dos serviços, será da altura do piso até aproximadamente 50cm de altura acima do último ponto de umidade, e será tratada conforme seguinte orientação:

a) Após remoção de todas as partículas soltas, conforme descrito acima, e a superfície estar firme, deverá ser executada a preparação para recebimento da argamassa impermeabilizante. Verificar as instruções do fabricante para a preparação do produto BLOCK TOTAL, da DECOR COLORS;

b) É necessário umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trinchá ou broxa;

c) Aplicar uma camada de BLOCK TOTAL DECOR COLORS com uma desempenadeira metálica lisa numa espessura entre 1,5 e 4,0mm. Caso necessário, aplicar uma segunda camada, com intervalo de no mínimo 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4mm;

d) Se desejar, realizar o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realizando um leve lixamento com uma lixa fina. Aguardar 24h para realizar a pintura.

1.2. Retirada de rodapé

Prevista a retirada do rodapé (em porcelanato, conforme piso existente) da parede que será objeto de providências e a posterior instalação do mesmo, prevendo-se, na impossibilidade de reaproveitamento das peças, a instalação de um novo rodapé, conforme características existentes no local.

1.3. Caixas de passagem de instalações elétrica/lógica

Caixas de passagem que se encontrarem fixadas na parede que será objeto de providências por danos de infiltração, e que se desprenderem da base de fixação durante o processo de intervenção, serão devidamente reinstaladas.

1.4. Serviços de Pintura

a) Todas as superfícies deverão ser lixadas e limpas, com retirada de pó, para a aplicação da nova pintura.

b) A parede do objeto de providências receberá massa corrida METALATEX, de fabricação SHERWIN WILLIAMS, objetivando o recebimento de nova pintura.

c) As demais paredes da área de Atendimento/Espera serão preparadas com lixamento, tratamento de trincas/fissuras e emassamento dos pontos considerados necessários, objetivando o recebimento de nova pintura.

d) As paredes da área de Atendimento/Espera receberão pintura METALATEX ACRÍLICO – semi-brilho, de fabricação SHERWIN WILLIAMS, na cor palha, ou equivalente, conforme padrão existente no local, com tantas demãos quantas necessárias ao perfeito acabamento.

2. Notas

a) As superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

b) Na execução das pinturas a boa técnica deverá ser observada sob pena de refazimento dos serviços.

c) Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (paredes, revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois não serão aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilização de compressor ou outra técnica nas proximidades das peças a serem pintadas. E não serão aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminárias e nos interruptores e tomadas com acabamento plástico.

d) Para todos os tipos de pintura indicadas, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas em duas/três demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

e) Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilho).

f) Na utilização de tintas já preparadas serão obedecidas as recomendações dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às instruções dos fabricantes.

g) As normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos da contratação, bem como as recomendações normativas dos respectivos fabricantes terão validade contratual para todos os fins de direito.

h) Deverá ser procedida a periódica remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no local da obra durante a reforma em local destinado à este fim.

i) A limpeza deverá ocorrer todo dia, após o final do expediente, deixando o local limpo em todo o trajeto realizado pelos funcionários da equipe de obra.

j) Após a realização dos serviços, deverá ser realizada limpeza geral das áreas afetadas.

Anexo 2: Planilha Orçamentária de Referência

POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO			Obra IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE PSTDN (ÁREA: 26,64m²)	Bancos SINAPI - 03/2024 - Rio de Janeiro EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro	B.D.I. 22,23%	DATA 23/05/2024	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO SINTETICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					357,93	5,46 %
1.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS E ELETRODUTOS PARA POSTERIOR	H	3,00	36,91	45,11	135,33	2,06 %
1.2	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA DE PEÇA EM MADEIRA PARA POSTERIOR RECOLOCAÇÃO)	H	2,00	33,18	40,55	81,10	1,24 %
1.3	97632	SINAPI	RETIRADA CUIDADOSA DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M	7,76	7,16	8,75	67,90	1,04 %
1.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE RESPINGO DE PINTURA	M²	29,56	2,04	2,49	73,60	1,12 %
2			IMPERMEABILIZAÇÃO					3.685,06	56,19 %
2.1	05.001.0755-0	EMOP	PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE BLOCK TOTAL CONFORME FICHA TÉCNICA	M²	15,52	7,53	9,20	142,78	2,18 %
2.2	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BLOCK TOTAL DECOR COLORS 2 DEMÃOS, APLICADAS CONFORME FICHA TÉCNICA	M²	15,52	186,73	228,24	3.542,28	54,01 %
3			PINTURA					2.080,91	31,73 %
3.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M²	12,92	14,72	17,99	232,43	3,54 %
3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M²	21,73	22,84	27,91	606,48	9,25 %
3.3	05.001.0755-0	EMOP	LIXAMENTO DE PAREDE, ANTIGA, SERVIÇO MANUAL	M²	30,14	7,53	9,20	277,28	4,23 %
3.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²	64,79	12,19	14,89	964,72	14,71 %
4			SERVIÇOS FINAIS					434,58	6,63 %
4.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REINSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS)	H	4,00	36,91	45,11	180,44	2,75 %
4.2	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REINSTALAÇÃO DE PEÇA EM MADEIRA)	H	2,00	33,18	40,55	81,10	1,24 %
4.3	88650	SINAPI	REINSTALAÇÃO DE RODAPÉ RETIRADO	M	7,76	18,25	22,30	173,04	2,64 %
TOTAL COM BDI								6.558,48	100%

Ostensivo



Assinado de forma digital por
JUCIMARY SILVEIRA DE SOUZA DA
COSTA PINTO:81705476953
Dados: 2024.05.23 13:54:51 -03'00'